

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ИРИГ  
Комисија за јавну набавку  
Број: 01-404-16/2019  
Ириг, 01.07.2019. године  
Тел.022/400-629, 400-600  
Факс:022/462-035

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број: 124/2012 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована решењем Председника општине Ириг број: 01-404-16/2019 од 08.04.2019.године, сачинила је

**ИЗМЕНЕ/ДОПУНЕ  
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ И УРЕЂЕЊУ „СТАЗЕ  
ЗДРАВЉА“ У ВРДНИКУ  
БР.ЈН 01-404-16/2019**

У конкурсној документацији, у делу II Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.,

**мења се предмер радова и сада гласи:**

Редн и број	ОПИС	Јед. мере	Количина
<b>1. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ</b>			
<b>I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>			
1.	Обележавање трасе пре почетка радова	km	2,19
2.	Чишћење терена са утоваром и превозом до 5km	m <sup>2</sup>	7.003,17
3.	Заштита и измештање стубова осветљења	kom	19,00
4.	Заштита и измештање електричних инсталација	kom	6,00
5.	Заштита и измештање ТТ инсталација	kom	16,00
<b>II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>			
1.	Машински ископ земље III и IV категорије у широком ископу са машинским утоваром и превозом на депонију до 5 km	m <sup>3</sup>	8.171,78
2.	Машински ископ степенстог засека у земљи III и IV категорије са машинским утоваром и превозом на депонију до 5 km	m <sup>3</sup>	295,14
3.	Обрада подтла	m <sup>2</sup>	18.129,57
4.	Израда насипа	-	-
5.	Набавка, транспорт и уградња материјала за израду слоја песака испод камене коцке	m <sup>3</sup>	93,00

**ИЗМЕНА Конкурсна документ. у отвореном поступку за ЈН бр.01-404-16/2019**

6.	Набавка, транспорт и уградња материјала за израду насипа од материјала из локалног позајмишта	m <sup>3</sup>	5.405,70
7.	Набавка, транспорт и уградња материјала за израду језгра банке	m <sup>3</sup>	557,62
8.	Набавка, транспорт и уградња материјала за хумузирање косина и банке у слоју д=20 см	m <sup>2</sup>	7.074,25
<b>III КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ</b>			
1.	Набавка, транспорт и уградња материјала за израду слоја од дробљеног каменог агрегата 0/63 mm д=35cm	-	-
a)	д=20.0 см - траса	m <sup>3</sup>	3.355,15
2.	Набавка, транспорт и уградња материјала за израду слоја од дробљеног каменог агрегата 0/31.5 mm	-	-
a)	траса	m <sup>3</sup>	2.047,00
3.	Битуменом везани слојеви	-	-
4.	Набавка, транспорт и уградња материјала за израду хабајућег слоја од асфалт бетона АБ 16	-	-
a)	д=7.0 см - коловоз	m <sup>2</sup>	8.645,00
5.	Набавка, транспорт и уградња материјала за израду слоја од камене коцке у цементном малтеру	m <sup>2</sup>	930,00
6.	Набавка, транспорт и уградња префабрикованих бетонских елемената дебљине д=6.0 см на слоју фракција 4-8mm, дебљине д=5.0 см	m <sup>2</sup>	1.090,00
7.	Набавка, транспорт и уградња префабрикованих бетонских елемената дебљине д=8.0 см на слоју фракција 4-8mm, дебљине д=3.0 см	m <sup>2</sup>	1.880,00
8.	Набавка, транспорт и уградња бетонских ивичњака	-	-
a)	ивичњаци 8/20	m	1.941,00
b)	ивичњаци 12/18	m	1.673,00
v)	ивичњаци 18/24	m	2.434,00
г)	ивичњаци прелазни	ком.	12,00
9.	Набавка, транспорт и уградња бетонских коруба	m	70,00
10.	Израда колских улаза од префабрикованих бетонских елемената дебљине д=8.0 см на слоју фракција 4-8mm, дебљине д=3.0 см	m <sup>2</sup>	144,00
<b>IV БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>			
1.	Набавка, транспорт и уградња материјала за израду потпорног армиранобетонског зида са припадајућом арматуром	m <sup>3</sup>	305,56
<b>2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>			
<b>V ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ "СТАЗА ЗДРАВЉА"</b>			
1.	Испорука и полагање са повезивањем на оба краја РР00-А 4x16mm <sup>2</sup>	m	3.000,00
2.	Испорука и полагање са повезивањем на оба краја РР00-А 4x35mm <sup>2</sup>	m	150,00
3.	Испорука и полагање у претходно ископан ров на местима проласка каблова испод пута PVC цеви АЕ110mm	m	50,00

4.	Испорука и монтажа комплет стуба за јавно осветљење типа KRS - A 5,5/60. У ставку је обрачуната и испорука и монтажа бетонског темеља за одабрани стуб, као и прикључне PPR-4 плоче са FRA 6A осигурачем	ком.	88,00
5.	Испорука и монтажа светиљке за јавно осветљење типа ISLA опремљена метал халид оптичким блоком и сијалицом снаге 70W, величине E27	ком.	88,00
6.	Испорука и монтажа кабла унутар цевне конструкције стуба за потребе повезивања прикључног блока светиљке са PPR-4 плочом. Кабел је дужине 6m, тима PP00-Y 3x1,5mm <sup>2</sup> , обрачунато по броју извода	ком.	88,00
7.	Испорука и монтажа са повезивањем, на претходно постављен канделабер, FeZn 25x4 траке, СРПС Н.Б4.901 Ч	м	2.700,00
8.	Испорука и монтажа укрсног комада 60x60	ком.	200,00
9.	Израда завара траке и анкер плоче металног стуба	ком.	85,00
10.	Трошкови монтаже и опреме за извођење извода за јавно осветљење у TS (ставка је дефинисана у пројектно - техничкој документацији трафостаница MBTS "Promont" и KTS "Кула"). Обрачунато за сва четири извода	пауш.	1,00
11.	Набавке и уградња пуне опеке за потребе раздвајања средњенапонског кабла од нисконапонског кабла у заједничком рову (у дужини метар стаје 4 комада опеке)	ком.	10.000,00
12.	Набавка и полагање, након затрпавања првог слоја изнад напојног кабла, GAL штитника и упозорне траке "ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ КАБЕЛ"	м	3.000,00
13.	Остали ситан неспецифицирани монтажни материјал и радови	компл.	1,00
14.	Мерење инсталације и издвајање атеста о исправности	компл.	1,00

### 3.САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА

#### VI САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ

1.	Стандардни саобраћајни знакови	-	-
2.	Набавка знакова опасности	-	-
	I-36 (троугаони страница 90cm), класа 2	ком	3,00
3.	Набавка знакова изричитих наредби	-	-
	II-2 (пречник круга 60cm), класа 2	ком	4,00
	II-20 (2m) (пречник круга 60cm), класа 2	ком	5,00
	II-30 (30km/h) (пречник круга 60cm), класа 2	ком	7,00
	II-33 (пречник круга 60cm), класа 2	ком	3,00
	II-43.1 (пречник круга 60cm), класа 2	ком	1,00
4.	Набавка знакова обавештења	-	-
	III-1 (квадратни страница 60x60cm), класа 2	ком	3,00
	III-6 (квадратни страница 60x60cm), класа 2	ком	2,00
	III-29 (правоугаони страница 90x60cm), класа 2	ком	8,00
	III-29.1 (правоугаони страница 90x60cm), класа 2	ком	4,00
5.	Постављање саобраћајних знакова	-	-
	монтажа саобраћајних знакова и допунских табли на постављене носаче	ком	40,00
6.	Носачи саобраћајних знакова	-	-
7.	Набавка носача саобраћајних знакова	-	-

ИЗМЕНА Конкурсна документ. у отвореном поступку за ЈН бр.01-404-16/2019

	Једностубни цевни носачи дужине 2.60m	КОМ	3,00
	Једностубни цевни носачи дужине 3.40m	КОМ	12,00
	Једностубни цевни носачи дужине 3.60m	КОМ	-
	Једностубни цевни носачи дужине 4.20m	КОМ	9,00
	Једностубни цевни носачи дужине 4.40m	КОМ	3,00
9.	Набавка и превоз бетона за постављање саобраћајних знакова	-	-
	набавка и превоз бетона "МВ-15" за постављање једностубних носача саобраћајних знакова	КОМ	27,00
10.	Постављање једностубних носача саобраћајних знакова	-	-
	постављање једностубних носача саобраћајних знакова у бетонској стопи "МВ-15"	КОМ	27,00
<b>VII ОЗНАКЕ НА ПУТУ</b>			
11.	Рад на изради попречне ознаке на путу	-	-
	Пешачки прелази, поља беле боје дужине 3m, ширине d=50cm	m <sup>2</sup>	9,80
12.	Материјал за израду ознака на путу	-	-
	набавка боје за израду ознака на путу (уtroшак од 0,65kg/m <sup>2</sup> )	kg	6,37
	набавка разређивача за израду ознака на путу (уtroшак од 0,065L/m <sup>2</sup> )	L	0,64
	набавка стаклене перле за израду ознака на путу (уtroшак од 0,195kg/m <sup>2</sup> )	kg	1,91
<b>VIII САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА</b>			
13.	Светлосне ознаке на путу	-	-
14.	Набавка катадиоптера	-	-
	Набавка катадиоптера црвено/бели на заштитној огради, класе 2	КОМ.	-
15.	Постављање смероказа и катадиоптера	-	-
	Постављање катадиоптера	КОМ.	-
16.	Заштитна ограда SRPS U.S4.108 и SRPS U.S4.110	-	-
17.	Набавка заштитне ограде	-	-
	набавка комплетне заштитне одбојне ограде нивоа заштите N2/2	m <sup>1</sup>	-
	набавка комплетних косих завршетака дужине 4m	КОМ.	-
18.	Рад на постављању заштитних одбојних ограда	-	-
	постављање комплетне заштитне одбојне ограде нивоа заштите N2	m <sup>1</sup>	-
	постављање комплетних косих завршетака дужине 4m	КОМ.	-
<b>4. ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА</b>			
<b>IX САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ</b>			
1.	Знакови опасности (класа 2)	-	-
	I-5.1 (A=90cm) (жута подлога)	КОМ.	1,00
	I-5.2 (A=90cm) (жута подлога)	КОМ.	1,00
	I-19 (A=90cm) (жута подлога)	КОМ.	7,00
2.	Знакови изричитих наредби (класа 2)	-	-
	II-3 (ø60cm) (жута подлога)	КОМ.	4,00
	II-28 (ø60cm) (жута подлога)	КОМ.	2,00
	II-30 (20km/h) (ø60cm) (жута подлога)	КОМ.	2,00
	II-33 (ø60cm) (жута подлога)	КОМ.	1,00
	II-43 (ø60cm) (плава подлога)	КОМ.	2,00

	II-45 (ø40cm) (плава подлога)	КОМ.	1,00
	II-45.1 (ø40cm) (плава подлога)	КОМ.	1,00
3.	Знакови обавештења (класа 2)	-	-
	III-1 (60x60cm) (плава подлога)	КОМ.	1,00
	III-9 (60x60cm) (плава подлога)	КОМ.	1,00
	III-9.1 (60x60cm) (плава подлога)	КОМ.	1,00
	III-9.12 (60x60cm) (плава подлога)	КОМ.	1,00
	III-9.2 (60x60cm) (плава подлога)	КОМ.	1,00
	III-9.21 (60x60cm) (плава подлога)	КОМ.	1,00
	III-9.3 (60x60cm) (плава подлога)	КОМ.	1,00
	III-9.4 (60x60cm) (плава подлога)	КОМ.	1,00
	III-9.5 (60x60cm) (плава подлога)	КОМ.	1,00
	III-9.6 (60x60cm) (плава подлога)	КОМ.	1,00
	III-9.7 (60x60cm) (плава подлога)	КОМ.	1,00
	III-17 (ø60cm) (жута подлога)	КОМ.	2,00
4.	Допунске табле (класа 2)	-	-
	IV-1 (150m)(90x25cm) (жута подлога)	КОМ.	3,00
	IV-1 (150m)(60x25cm) (жута подлога)	КОМ.	2,00
5.	Носачи саобраћајних знакова	-	-
6.	Једностубни цевни носач	-	-
	Стуб носач саоб. знака L=2.00m	КОМ.	2,00
	Стуб носач саоб. знака L=2.20m	КОМ.	1,00
	Стуб носач саоб. знака L=2.60m	КОМ.	2,00
	Стуб носач саоб. знака L=3.30m	КОМ.	2,00
	Стуб носач саоб. знака L=3.40m	КОМ.	2,00
	Стуб носач саоб. знака L=3.60m	КОМ.	5,00
	Стуб носач саоб. знака L=4.10m	КОМ.	2,00
7.	Набавка и превоз бетона за постављање саобраћајних знакова	-	-
	набавка и превоз бетона "МВ-15" за постављање једностубних носача саобраћајних знакова	КОМ.	14,00
8.	Постављање једностубних носача саобраћајних знакова	-	-
	постављање једностубних носача саобраћајних знакова у бетонској стопи "МВ-15"	КОМ.	14,00
<b>X ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА</b>			
9.	VII-2 Хоризонтална запрека са постољем (250x25cm)	КОМ.	3,00
	VII-3 Вертикална запрека (25x100cm)	КОМ.	4,00
	VII-3.1 Вертикална запрека (25x100cm)	КОМ.	4,00
	VII-3/ VII-3.1 Вертикална запрека (25x100cm)	КОМ.	2,00
	VII-3.1/ VII-3 Вертикална запрека (25x100cm)	КОМ.	1,00
10.	ТС-1-Лампа са сопственом батеријом, пречника Ø180mm	КОМ.	10,00
11.	Преносно постоље (800x400x120mm)	КОМ.	13,00

У конкурсној документацији, у делу VI Обрасци који чине саставни део понуде -Образац 2

**СЕ МЕЊА И САДА ГЛАСИ:**

ИЗМЕНА Конкурсна документ. у отвореном поступку за ЈН бр.01-404-16/2019

(ОБРАЗАЦ 2)

**ОБРАЗАЦ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ**

ИНВЕСТИТОР: Општина Ириг, ул. Војводе Путника 1, Ириг

ОБЈЕКАТ: „Извођење радова на изградњи и уређењу „Стазе здравља“ у Врднику“

МЕСТО : Врдник

Редн и број	ОПИС	Јед. мере	Количина	Цена по јед. мере без ПДВ-а	Укупан износ без ПДВ-а
<b>1. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ</b>					
<b>I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>					
1.	Обележавање трасе пре почетка радова	km	2,19		
2.	Чишћење терена са утоваром и превозом до 5km	m <sup>2</sup>	7.003,17		
3.	Заштита и измештање стубова осветљења	kom	19,00		
4.	Заштита и измештање електричних инсталација	kom	6,00		
5.	Заштита и измештање ТТ инсталација	kom	16,00		
Укупно припремни радови без ПДВ-а:					
<b>II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>					
1.	Машински ископ земље III и IV категорије у широком ископу са машинским утоваром и превозом на депонију до 5 km	m <sup>3</sup>	8.171,78		
2.	Машински ископ степенстог засека у земљи III и IV категорије са машинским утоваром и превозом на депонију до 5 km	m <sup>3</sup>	295,14		
3.	Обрада подтла	m <sup>2</sup>	18.129,57		
4.	Израда насипа	-	-		
5.	Набавка, транспорт и уградња материјала за израду слоја песака испод камене коцке	m <sup>3</sup>	93,00		
6.	Набавка, транспорт и уградња материјала за израду насипа од материјала из локалног позајмишта	m <sup>3</sup>	5.405,70		
7.	Набавка, транспорт и уградња материјала за израду језгра банке	m <sup>3</sup>	557,62		
8.	Набавка, транспорт и уградња материјала за хумузирање косина и банке у слоју д=20 cm	m <sup>2</sup>	7.074,25		
Укупно земљани радови без ПДВ-а:					
<b>III КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ</b>					
1.	Набавка, транспорт и уградња материјала за израду слоја од дробљеног каменог агрегата 0/63 mm	-	-		

ИЗМЕНА Конкурсна документ. у отвореном поступку за ЈН бр.01-404-16/2019

	д=35cm				
a)	д=20.0 cm - траса	m <sup>3</sup>	3.355,15		
2.	Набавка, транспорт и уградња материјала за израду слоја од дробљеног каменог агрегата 0/31.5 mm	-	-		
a)	траса	m <sup>3</sup>	2.047,00		
3.	Битуменом везани слојеви	-	-		
4.	Набавка, транспорт и уградња материјала за израду хабајућег слоја од асфалт бетона АБ 16	-	-		
a)	д=7.0 cm - коловоз	m <sup>2</sup>	8.645,00		
5.	Набавка, транспорт и уградња материјала за израду слоја од камене коцке у цементном малтеру	m <sup>2</sup>	930,00		
6.	Набавка, транспорт и уградња префабрикованих бетонских елемената дебљине д=6.0 cm на слоју фракција 4-8mm, дебљине д=5.0 cm	m <sup>2</sup>	1.090,00		
7.	Набавка, транспорт и уградња префабрикованих бетонских елемената дебљине д=8.0 cm на слоју фракција 4-8mm, дебљине д=3.0 cm	m <sup>2</sup>	1.880,00		
8.	Набавка, транспорт и уградња бетонских ивичњака	-	-		
a)	ивичњаци 8/20	m	1.941,00		
б)	ивичњаци 12/18	m	1.673,00		
в)	ивичњаци 18/24	m	2.434,00		
г)	ивичњаци прелазни	ком.	12,00		
9.	Набавка, транспорт и уградња бетонских коруба	m	70,00		
10.	Израда колских улаза од префабрикованих бетонских елемената дебљине д=8.0 cm на слоју фракција 4-8mm, дебљине д=3.0 cm	m <sup>2</sup>	144,00		
Укупно коловозне конструкције без ПДВ-а:					
<b>IV БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>					
1.	Набавка, транспорт и уградња материјала за израду потпорног армиранобетонског зида са припадајућом арматуром	m <sup>3</sup>	305,56		
Укупно бетонски радови без ПДВ-а:					
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ</b>					
<b>I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>					
<b>II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>					
<b>III КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ</b>					
<b>IV БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>					
<b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ без ПДВ-а:</b>					

## 2.ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

### IV ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ "СТАЗА ЗДРАВЉА"

1.	Испорука и полагање са повезивањем на оба краја PP00-A 4x16мм <sup>2</sup>	m	3.000,00		
2.	Испорука и полагање са повезивањем на оба краја PP00-A 4x35мм <sup>2</sup>	m	150,00		
3.	Испорука и полагање у претходно ископан ров на местима проласка каблова испод пута PVC цеви $\varnothing$ 110mm	m	50,00		
4.	Испорука и монтажа комплет стуба за јавно осветљење типа KRS - A 5,5/60. У ставку је обрачуната и испорука и монтажа бетонског темеља за одабрани стуб, као и прикључне PPR-4 плоче са FRA 6A осигурачем	ком.	88,00		
5.	Испорука и монтажа светилке за јавно осветљење типа ISLA опремљена метал халид оптичким блоком и сијалицом снаге 70W, величине E27	ком.	88,00		
6.	Испорука и монтажа кабла унутар цевне конструкције стуба за потребе повезивања прикључног блока светилке са PPR-4 плочом. Кабел је дужине 6m, тима PP00-Y 3x1,5mm <sup>2</sup> , обралунато по броју извода	ком.	88,00		
7.	Испорука и монтажа са повезивањем, на претходно постављен канделабер, FeZn 25x4 траке, СРПС Н.Б4.901 Ч	m	2.700,00		
8.	Испорука и монтажа укрсног комада 60x60	ком.	200,00		
9.	Израда заваара траке и анкер плоче металног стуба	ком.	85,00		
10.	Трошкови монтаже и опреме за извођење извода за јавно осветљење у TS (ставка је дефинисана у пројектно - техничкој документацији трафостаница MBTS "Promont" и KTS "Кула"). Обрачунато за сва четири извода	пауш.	1,00		
11.	Набавке и уградња пуне опеке за потребе раздвајања средњенапонског кабла од нисконапонског кабла у заједничком рову (у дужини метар стаје 4 комада опеке)	ком.	10.000,00		
12.	Набавка и полагање, након затрпавања првог слоја изнад напојног кабла, GAL штитника и упозорне траке "ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ КАБЕЛ"	m	3.000,00		
13.	Остали ситан неспецифицирани монтажни материјал и радови	компл.	1,00		
14.	Мерење инсталације и издвајање атеста о исправности	компл.	1,00		
<b>УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</b> (Укупно јавно осветљење „Стазе здравља“) без ПДВ-а:					

ИЗМЕНА Конкурсна документ. у отвореном поступку за ЈН бр.01-404-16/2019



### 3. САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА

#### V САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ

1.	Стандардни саобраћајни знакови	-	-		
2.	Набавка знакова опасности	-	-		
	I-36 (троугаони странице 90cm), класа 2	ком	3,00		
3.	Набавка знакова изричитих наредби	-	-		
	II-2 (пречник круга 60cm), класа 2	ком	4,00		
	II-20 (2m) (пречник круга 60cm), класа 2	ком	5,00		
	II-30 (30km/h) (пречник круга 60cm), класа 2	ком	7,00		
	II-33 (пречник круга 60cm), класа 2	ком	3,00		
	II-43.1 (пречник круга 60cm), класа 2	ком	1,00		
4.	Набавка знакова обавештења	-	-		
	III-1 (квадратни страница 60x60cm), класа 2	ком	3,00		
	III-6 (квадратни страница 60x60cm), класа 2	ком	2,00		
	III-29 (правоугаони страница 90x60cm), класа 2	ком	8,00		
	III-29.1 (правоугаони страница 90x60cm), класа 2	ком	4,00		
5.	Постављање саобраћајних знакова	-	-		
	монтажа саобраћајних знакова и допунских табли на постављене носаче	ком	40,00		
6.	Носачи саобраћајних знакова	-	-		
7.	Набавка носача саобраћајних знакова	-	-		
	Једностубни цевни носачи дужине 2.60m	ком	3,00		
	Једностубни цевни носачи дужине 3.40m	ком	12,00		
	Једностубни цевни носачи дужине 3.60m	ком	-		
	Једностубни цевни носачи дужине 4.20m	ком	9,00		
	Једностубни цевни носачи дужине 4.40m	ком	3,00		
9.	Набавка и превоз бетона за постављање саобраћајних знакова	-	-		
	набавка и превоз бетона "МВ-15" за постављање једностубних носача саобраћајних знакова	ком	27,00		
10.	Постављање једностубних носача саобраћајних знакова	-	-		
	постављање једностубних носача саобраћајних знакова у бетонској стопи "МВ-15"	ком	27,00		
Укупно саобраћајни знакови без ПДВ-а:					

#### VI ОЗНАКЕ НА ПУТУ

11.	Рад на изради попречне ознаке на путу	-	-		
	Пешачки прелази, поља беле боје дужине 3m, ширине d=50cm	m <sup>2</sup>	9,80		
12.	Материјал за израду ознака на путу	-	-		
	набавка боје за израду ознака на путу (утрошак од 0,65kg/m <sup>2</sup> )	kg	6,37		
	набавка разређивача за израду ознака на путу (утрошак од 0,065L/m <sup>2</sup> )	L	0,64		

	набавка стаклене перле за израду ознака на путу (утрошак од 0,195kg/m <sup>2</sup> )	kg	1,91		
Укупно ознаке на путу без ПДВ-а:					
<b>VII САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА</b>					
13.	Светлосне ознаке на путу	-	-	-	-
14.	Набавка катадиоопера	-	-	-	-
	Набавка катадиоопера црвено/бели на заштитној огради, класе 2	ком.	-	-	-
15.	Постављање смероказа и катадиоопера	-	-	-	-
	Постављање катадиоопера	ком.	-	-	-
16.	Заштитна ограда SRPS U.S4.108 и SRPS U.S4.110	-	-	-	-
17.	Набавка заштитне ограде	-	-	-	-
	набавка комплетне заштитне одбојне ограде нивоа заштите N2/2	m <sup>1</sup>	-	-	-
	набавка комплетних косих завршетака дужине 4m	ком.	-	-	-
18.	Рад на постављању заштитних одбојних ограда	-	-	-	-
	постављање комплетне заштитне одбојне ограде нивоа заштите N2	m <sup>1</sup>	--	--	--
	постављање комплетних косих завршетака дужине 4m	ком.	-	-	-
Укупно саобраћајна опрема без ПДВ-а:					
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА</b>					
<b>V САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ</b>					
<b>VI ОЗНАКЕ НА ПУТУ</b>					
<b>VII САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА</b>					
<b>УКУПНО САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА без ПДВ-а:</b>					
<b>4. ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА</b>					
<b>VIII САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ</b>					
1.	Знакови опасности (класа 2)	-	-		
	I-5.1 (A=90cm) (жути подлога)	ком.	1,00		
	I-5.2 (A=90cm) (жути подлога)	ком.	1,00		
	I-19 (A=90cm) (жути подлога)	ком.	7,00		
2.	Знакови изричитих наредби (класа 2)	-	-		
	II-3 (ø60cm) (жути подлога)	ком.	4,00		
	II-28 (ø60cm) (жути подлога)	ком.	2,00		
	II-30 (20km/h) (ø60cm) (жути подлога)	ком.	2,00		
	II-33 (ø60cm) (жути подлога)	ком.	1,00		
	II-43 (ø60cm) (плава подлога)	ком.	2,00		
	II-45 (ø40cm) (плава подлога)	ком.	1,00		
	II-45.1 (ø40cm) (плава подлога)	ком.	1,00		
3.	Знакови обавештења (класа 2)	-	-		
	III-1 (60x60cm) (плава подлога)	ком.	1,00		

	III-9 (60x60cm) (плава подлога)	КОМ.	1,00		
	III-9.1 (60x60cm) (плава подлога)	КОМ.	1,00		
	III-9.12 (60x60cm) (плава подлога)	КОМ.	1,00		
	III-9.2 (60x60cm) (плава подлога)	КОМ.	1,00		
	III-9.21 (60x60cm) (плава подлога)	КОМ.	1,00		
	III-9.3 (60x60cm) (плава подлога)	КОМ.	1,00		
	III-9.4 (60x60cm) (плава подлога)	КОМ.	1,00		
	III-9.5 (60x60cm) (плава подлога)	КОМ.	1,00		
	III-9.6 (60x60cm) (плава подлога)	КОМ.	1,00		
	III-9.7 (60x60cm) (плава подлога)	КОМ.	1,00		
	III-17 (ø60cm) (жута подлога)	КОМ.	2,00		
4.	Допунске табле (класа 2)	-	-		
	IV-1 (150m)(90x25cm) (жута подлога)	КОМ.	3,00		
	IV-1 (150m)(60x25cm) (жута подлога)	КОМ.	2,00		
5.	Носачи саобраћајних знакова	-	-		
6.	Једностубни цевни носач	-	-		
	Стуб носач саоб. знака L=2.00m	КОМ.	2,00		
	Стуб носач саоб. знака L=2.20m	КОМ.	1,00		
	Стуб носач саоб. знака L=2.60m	КОМ.	2,00		
	Стуб носач саоб. знака L=3.30m	КОМ.	2,00		
	Стуб носач саоб. знака L=3.40m	КОМ.	2,00		
	Стуб носач саоб. знака L=3.60m	КОМ.	5,00		
	Стуб носач саоб. знака L=4.10m	КОМ.	2,00		
7.	Набавка и превоз бетона за постављање саобраћајних знакова	-	-		
	набавка и превоз бетона "МВ-15" за постављање једностубних носача саобраћајних знакова	КОМ.	14,00		
8.	Постављање једностубних носача саобраћајних знакова	-	-		
	постављање једностубних носача саобраћајних знакова у бетонској стопи "МВ-15"	КОМ.	14,00		
Укупно саобраћајни знакови без ПДВ-а:					
<b>IX ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА</b>					
9.	VII-2 Хоризонтална запрека са постољем (250x25cm)	КОМ.	3,00		
	VII-3 Вертикална запрека (25x100cm)	КОМ.	4,00		
	VII-3.1 Вертикална запрека (25x100cm)	КОМ.	4,00		
	VII-3/ VII-3.1 Вертикална запрека (25x100cm)	КОМ.	2,00		
	VII-3.1/ VII-3 Вертикална запрека (25x100cm)	КОМ.	1,00		
10.	ТС-1-Лампа са сопственом батеријом, пречника Ø180mm	КОМ.	10,00		
11.	Преносно постоље (800x400x120mm)	КОМ.	13,00		
Укупно привремена саобраћајна сигнализација без ПДВ-а:					
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>					
<b>ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА</b>					

VIII	САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ	
IX	ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА	
	УКУПНО ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА без ПДВ-а:	
<b>ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>		
1	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	
2	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	
3	САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМЕ	
4	ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМЕ	
	УКУПНО без ПДВ-а	
	Износ ПДВ-а, _____ %, у динарима	
	УКУПНО СА ПДВ:	

У \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, 2019. године (М.П.)

\_\_\_\_\_  
(потпис одговорног лица понуђача)

Ове измене и допуне представљају саставни део конкурсне документације.

Измене и допуне Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу управе за јавну набавку, на интернет страници Општине Ириг ([www.irig.rs](http://www.irig.rs)) и проследити понуђачима којима су послати позиви.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

